ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
****

1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ <u>จุดที่ 1.</u> สายห้วยลูกช้าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 180.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2219615 E=595724 จุดสิ้นสุด ข้างฝายห้วยลูกช้าง พิกัด N=2219687 E=595365 <u>จุดที่ 2.</u> สายก๊อดหล่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 252.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น สวนยางนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2219120 E=596447 จุดสิ้นสุด สวนนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2218654 E=596246 <u>จุดที่ 3.</u> สายเวียงกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 232.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น ที่นานายธวัช ยานะประเสริฐ พิกัด N=2219613 E=596705 จุดสิ้นสุด ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2220281 E=596824
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
   จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เดือน กรกฎาคม 2562
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1) นายอัฐพงศ์	คำยัน	ประธานกรรมการ
2) นายกวีวุฒิ	วุฒิชมภู	กรรมการ
3) นายพรประสิทธิ์	แก่นดี	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด

โครงการ : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด

จุดที่ 1 สายห้วยลูกช้าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 180.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้น ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2219615 E=595724 จุดสิ้นสุด ข้างฝายห้วยลูกช้าง พิกัด N=2219687 E=595365

จุดที่ 2 สายก๊อดหล่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 252.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้น สวนยางนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2219120 E=596447 จุดเริ่มสิ้นสุด สวนนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2218654 E=596246

จุดที่ 3 สายเวียงกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 232.50 ลบ.ม

จุดเริ่มต้น นานายธวัช ยานะประเสริฐ พิกัด N=2219613 E=596705 จุดเริ่มสิ้นสุด ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2220281 E=596824

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน :กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 8 ม.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทจัดซื้อวัสดุหินคลุก จดที่ 1	88,849.80	1.0700	95,069.29	Factor F
2	ประเภทจัดซื้อวัสดุหินคลุก จดที่ 2	124,389.72	1.0700	133,097.00	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทจัดซื้อวัสดุหินคลุก จดที่ 3	114,764.32	1.0700	122,797.82	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				-	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,964.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ความของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรใช้ราคา 350,000.- บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็น ราคากลางจัดซื้อเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ_____ประธานกรรมการ
นายอัฐพงศ์ คำยัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ_____ผู้ตรวจ / ทาน
นายอัฐพงศ์ คำยัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ_____กรรมการ
นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ_____ผู้ตรวจ / ทาน
นางสาธิต เถินมงคล
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด

ลงชื่อ_____กรรมการ
นายพรประสิทธิ แก่นดี
นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ_____ผู้ตรวจ / ทาน
นางยุพิน รักคำ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด

ลงชื่อ_____ผู้ประมาณการ
นายพรประสิทธิ์ แก่นดี
นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ_____อนุมัติ
นายสมชาย ปวงน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด

โครงการ : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา :กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ - 8 ม.ค. 2563

จุดที่ 1 สายห้วยลูกข้าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 180.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้น ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2219615 E=595724

จุดสิ้นสุด ข้างฝายห้วยลูกข้าง พิกัด N=2219687 E=595365

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก เกรด B	180.00	ลบ.ม.	409.65	73,737.00		-	73,737.00	
2	ราคาค่าขนส่งระยะทาง 25 กม.ที่ราคาน้ำมัน 26.79 บ./ล	180.00	ลบ.ม.	83.96	15,112.80		-	15,112.80	
	(ไม่เกิน 25 ตัน)				-		-	-	
					-		-	-	
			-		-		-	-	
					-	-	-	-	

(ตัวอักษร) แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์ รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน 88,849.80 บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา :กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ - 8 ม.ค. 2563

จุดที่ 2 สายก๊อดหล่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 252.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้น สวนยางนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2219120 E=596447

จุดเริ่มสิ้นสุด สวนนายบุญทา จันทาพูน พิกัด N=2218654 E=596246

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก เกรด B	252.00	ลบ.ม.	409.65	103,231.80		-	103,231.80	
2	ราคาค่าขนส่งระยะทาง 25 กม.ที่ราคาน้ำมัน 26.79 บ./ล	252.00	ลบ.ม.	83.96	21,157.92		-	21,157.92	
	(ไม่เกิน 25 ตัน)				-		-	-	
					-		-	-	
			-		-		-	-	
					-	-	-	-	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน 124,389.72 บาท

. ประมาณราคาก่อสร้าง : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จุดที่ 3 สายเวียงกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุก 232.50 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา :กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น นานายธวัช ยานะประเสริฐ พิกัด N=2219613 E=596705

เมื่อวันที่ - 8 ม.ค. 2563 จุดเริ่มสิ้นสุด ท่อลอดเหลี่ยม พิกัด N=2220281 E=596824

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก เกรด B	232.50	ลบ.ม.	409.65	95,243.62		-	95,243.62	
2	ราคาค่าขนส่งระยะทาง 25 กม.ที่ราคาน้ำมัน 26.79 บ./ล	232.50	ลบ.ม.	83.96	19,520.70		-	19,520.70	
	(ไม่เกิน 25 ตัน)				-		-	-	
					-		-	-	
			-		-		-	-	
					-	-	-	-	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์ รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน 114,764.32 บาท