

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น บ้านนายคำ วงศ์แสน พิกัด N=2219639, E=591248, จุดสิ้นสุด ถนนคอนกรีตเดิม พิกัด N=2219626, E=591325 และที่สวน นายอนุวัฒน์ ศรีบุรี พิกัด N=2219591, E=591266, ตามแบบเทศบาลนครเชียงราย แบบมาตรฐานใช้ในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 005/2562 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 500,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
 - 2) นายกีวูฒิ วุฒิขมภู กรรมการ
 - 3) นายณัฐนรรณ สุวรรณ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3

ประเภท : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลนครเชียงราย แบบมาตรฐานใช้ในงานก่อสร้างสำหรับ อปท.

แบบเลขที่ E 005/2562 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย จุดเริ่มต้นบ้านนายคำ วงศ์แสน พิกัด N = 2219639 E = 591248 จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัด N = 2219626 E = 591325 และ ที่สวนนายอนุวัฒน์ ศรีบุรี พิกัด N = 2219591
หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต E = 591266


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	ประเภทงานทาง	362,388.06	1.3822	500,892.77	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,892.77	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรใช้ราคา 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็นราคาจัดจ้าง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม


(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำยัน ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) นายณฐนรรณ สุวรรณ กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายณฐนรรณ สุวรรณ ผู้ประมาณการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำยัน ผู้ตรวจ / ทาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายสาธิต เลิศมงคล ผู้ตรวจ / ทาน
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

(ลงชื่อ) นางยุพิน รักคำ ผู้ตรวจ / ทาน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

(ลงชื่อ) นายสมชาย ปวงน้อย อนุมัติ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

บัญชีประมาณราคา

โครงการจ้างหมวกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3

ประเภท : จ้างหมวกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร ปร.4 แผ่นที่ 1

ไม่มีเหล็กทาง, ตามแบบเทศบาลนครเชียงราย แบบมาตรฐานที่ใช้ในงานก่อสร้างสำหรับ อบท. แบบเลขที่ E005/2562 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย จุดเริ่มต้นบ้านนายคำ วงศ์แสน พิกัด N = 2219639 E = 591248

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัด N = 2219626 E = 591325 และ ที่สนามนายอนุวัฒน์ ศรีปรี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 พิกัด N = 2219591 E = 591266

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	908.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,816.00	1,816.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	45.40	ลบ.ม.	210.28	9,546.71	99.00	4,494.60	14,041.31	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	136.20	ลบ.ม.	1,775.70	241,850.34	306.00	41,677.20	283,527.54	
4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท ๑ 4 มม. @ 0.20 #	908.00	ตร.ม.	37.38	33,941.04	5.00	4,540.00	38,481.04	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม. SR 24	286.00	ท่อน	15.37	4,395.82	-	-	4,395.82	
6	กระดานชนวนย่อย หนา 10 มม.	3.00	ตร.ม.	166.67	500.01	-	-	500.01	
7	ยางแอสฟัลท์	18.16	ลิตร	20.00	363.20	5.00	90.80	454.00	
8	งานไม้แบบ	69.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,177.00	9,177.00	
	- ไม้แบบ	17.25	ลบ.พ.	579.44	9,995.34	-	-	9,995.34	
9	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน								362,388.06	บาท

(ตัวอักษร) สวมใส่หมวกหมิ่นของพนักงานเรียบร้อยและใส่แถบความปลอดภัย

รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน