

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,225,000.- บาท /
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 338.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.60 x 1.60 เมตร ลึก 1.65 เมตร จำนวน 33 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ จุดเริ่มต้น ช่างบ้านนางจรรยา จิตรวิจารณ์ พิกัด N=2217157 /
E=592692 จุดสิ้นสุด สปริงเวย์ พิกัด N=2217373 E=592488 /
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,225,000.- บาท /
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำย่น ประธานกรรมการ
 - 2) นายกวีวุฒิ วุฒิขมภู กรรมการ
 - 3) นายธวัช สมณะปัญญาวงศ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

ประเภท : โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80/ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 338.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.60X1.60 เมตร ลึก 1.65 เมตร จำนวน 33 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน ห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต สถานที่ : จุดเริ่มต้นข้างบ้านนางจรรยา จิตรวิจารย์ พิกัด N=2217157

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

E=592692 จุดสิ้นสุดสปริงเวย์ พิกัด N=2217373 E=592488



ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	937,650.90	1.3074	1,225,884.79	Factor F
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
				-	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				-	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,225,884.79	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,225,000.00	90 วัน
	ตัวอักษร หนึ่งด้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดความยาววาง 338.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,624.26 บาท/เมตร

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรใช้ราคา 1,225,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็นราคากลางจัดจ้างเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม



ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายอรรุพงษ์ คำยัน

นายอรรุพงษ์ คำยัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู

นายสาริต เกินมงคล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์

นางยุพิน รักคำ

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ

นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์

นายสมชาย ปวงน้อย

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

ปริมาณราคาก่อสร้าง : โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 338.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.60X1.60 เมตร ลึก 1.65 เมตร จำนวน 33 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ต.ท่าซุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สถานที่ จุดเริ่มต้นข้างบ้านนางจรรยา อ.ต.ร.จ.จ.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.r. N=2217157 E=592692

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุดต.ป.ร.จ.ร.ร.ร.r. N=2217373 E=592488

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	24.00	ตร.ม.		-	70.00	1,680.00	1,680.00		
2	งานดินซุด - ถมกลับ	202.80	ลบ.ม.		-	149.00	30,217.20	30,217.20		
3	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม. กว้าง 0.60 เมตร	8.73	ลบ.ม.		-	99.00	864.27	864.27		
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	8.73	ลบ.ม.		-	398.00	3,474.54	3,474.54		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	45.40	ถุง	126.48	5,742.19		-	5,742.19		
	- ทรายหยาบ	5.41	ลบ.ม.	280.38	1,516.85		-	1,516.85		
	- หินเบอร์ 1-2	8.99	ลบ.ม.	639.84	5,752.16		-	5,752.16		
5	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 เมตร	285.00	ฟุต	1,121.50	319,627.50	300.00	85,500.00	405,127.50		
6	ปูนฉาบยาแนวรอยต่อท่อหนา 3 ซม.	88.64	ตร.ม.		-	70.00	6,204.80	6,204.80		
	- ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	133.18	1,464.98		-	1,464.98		
	- ทรายละเอียด	1.82	ลบ.ม.	415.89	756.91		-	756.91		
7	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.60 X1.60 เมตร ลึก 1.65 เมตร	33.00	บ่อ	13,814.36	455,873.88		-	455,873.88		
8	คอนกรีต 240 KSC	3.60	ลบ.ม.	1,775.70	6,392.52		-	6,392.52		
9	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท \varnothing 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	24.00	ตร.ม.	37.38	897.12	5.00	120.00	1,017.12		
10	งานถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	91.20	ลบ.ม.	116.82	10,653.98	10.00	912.00	11,565.98		
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน								937,650.90		บาท

(ตัวอักษร) แก้ไขตามเล่มพิมพ์หน้ารายละเอียดราคาใบกำกับภาษี

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง : บ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง 1.60 X 1.60 เมตร ลึก 1.65 เมตร ฝาคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุค อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สถานที่ จุดเริ่มต้นข้างบ้านนางจรรยา จิตริวจารณ์ พิกัด N=2217157 E=592692

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุดตบเรียงพิกัด N=2217373 E=592488

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ่อพักขนาด 1.60X1.60X1.65 เมตร				-		-	-	
1	งานดินชุด	2.56	ลบ.ม.		-	99.00	253.44	253.44	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	210.28	27.33	99.00	12.87	40.20	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.13	ลบ.ม.		-	398.00	51.74	51.74	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.67	ถุง	126.48	84.74		-	84.74	
	- ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	280.38	22.43		-	22.43	
	- หินเบอร์ 1+2	0.13	ลบ.ม.	639.84	83.17		-	83.17	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	1.71	ลบ.ม.		-	436.00	745.56	745.56	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	11.71	ถุง	126.48	1,481.08		-	1,481.08	
	- ทรายหยาบ	0.98	ลบ.ม.	280.38	274.77		-	274.77	
	- หินเบอร์ 1+2	1.87	ลบ.ม.	639.84	1,196.50		-	1,196.50	
5	งานเหล็กเสริม	0.12	ตัน		-	4,100.00	492.00	492.00	
	- RB 6 มม. SR 24	10.00	เส้น	48.13	481.30		-	481.30	
	- RB 9 มม. SR 24	20.00	เส้น	100.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.66	กก.	74.77	273.65		-	273.65	
6	งานไม้แบบ	19.65	ตร.ม.		-	133.00	2,613.45	2,613.45	
	- ไม้แบบ	5.40	ลบ.พ.	579.44	3,128.97		-	3,128.97	
	- ตะปู	4.91	กก.	35.05	172.09		-	172.09	
7	เหล็กฉาก L50X50X4 มม.ยาว 6.00 เมตร	0.97	ฟอน	432.24	419.27		-	419.27	
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน								13,814.36	บาท

(ตัวอักษร) หนึ่งในสี่ตามพื้นที่ร้อยสิบสี่บาทหกสตางค์