

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลท่าสุต  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
จุดดำเนินการหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลท่าสุตเดิม พิกัด N=2218844 E=591536 มายังจุดดำเนินการ  
อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน พิกัด N=2220113 E=592257
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 49,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5 )
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
  - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
  - 2) นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ
  - 3) นายพรประสิทธิ์ แก่นดี กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการ : เคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลท่าสุต

ประเภท : จ้างเหมาเคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลท่าสุต ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน แม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **11 ธ.ค. 2562**

จุดดำเนินการ: หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลท่าสุตเดิม พิกัด N=2218844 E=591536

มายังศูนย์บริหารราชการเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 พิกัด N=2220113 E=592257

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	27,521.27	1.3074	35,981.30	Factor F
2	ค่าจ้างเหมารถเครน	7,009.35	1.0700	7,500.00	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ค่าจ้างเหมารถเทรลเลอร์	6,074.77	1.0700	6,500.00	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				-	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,981.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			49,900.00	
	ตัวอักษร สีหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรใช้ราคา 49,900.-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ดังกล่าวเป็นราคาจัดจ้าง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

(ลงชื่อ) นายอัฐพงศ์ คำขันธ์ ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายอัฐพงศ์ คำขันธ์ ผู้ตรวจ / ทาน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายทวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) นายสาธิต เถินมงคล ผู้ตรวจ / ทาน  
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

(ลงชื่อ) นายพรประสิทธิ์ แก่นดี กรรมการ  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) นางยุพิน รักคำ ผู้ตรวจ / ทาน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

(ลงชื่อ) นายพรประสิทธิ์ แก่นดี ผู้ประมาณการ  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) นายสมชาย ปวงน้อย อนุมัติ  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการ : เคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทคนิบาลตำบลท่าเสาสุด /  
 ประเภท : จ้างเหมาเคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทคนิบาลตำบลท่าเสาสุด ตามแบบเทคนิบาลตำบลท่าเสาสุด /

สถานที่ก่อสร้าง: บ้าน แม่ข้าวต้มท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทคนิบาลตำบลท่าเสาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จุดดำเนินการ: หน้าทำการเทคนิบาลตำบลท่าเสาสุดเดิม พิกัด N=2218844 E=591536 /

เมื่อวันที่ **1.1.5.ค. 2562**

นายศูนย์บูรณาการช่างสถาปนิกประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าเสา หมู่ที่ 10 พิกัด N=2220113 E=592257 /

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด - ถมกลบ	7.60	ลบ.ม.		-	125.00	950.00	950.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	280.38	28.03	-	-	28.03	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.		-	398.00	39.80	39.80	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.50	ถุง	126.48	63.24	-	-	63.24	
	- ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	280.38	16.82	-	-	16.82	
	- ทินเบอร์1+2	0.09	ลบ.ม.	602.47	54.22	-	-	54.22	
4	งานคอนกรีต ST 240 KSC.	2.90	ลบ.ม.	1,775.70	5,149.53	391.00	1,133.90	6,283.43	
5	งานเหล็กเสริม	0.19	ตัน		-	3,300.00	627.00	627.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	11.34	เส้น	286.71	3,251.29	-	-	3,251.29	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.41	เส้น	100.00	241.00	-	-	241.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.74	กก.	74.77	429.17	-	-	429.17	
6	งานไม้แบบ	10.40	ตร.ม.		-	133.00	1,383.20	1,383.20	
	- ไม้แบบ	6.24	ลบ.ฟ.	579.44	3,615.70	-	-	3,615.70	
7	งานเหล็กโครงสร้าง	2,442.55	กก.		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็ก BSM ศก.6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	8.00	ท่อน		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็ก BSM ศก.3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	13.38	ท่อน		-	-	-	-	
	- เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ขนาด 65X65 มม. ยาว 6.00 เมตร	17.92	ท่อน		-	-	-	-	
	- เหล็ก C75X45X15X2.3 มม.	40.00	ท่อน		-	-	-	-	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>16,982.90</b>	

โครงการ : เคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลท่าเสาสุด /

ประเภท : จ้างเหมาเคลื่อนย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลท่าเสาสุด ตามแบบเทศบาลตำบลท่าเสาสุด /

สถานที่ก่อสร้าง: บ้าน แม่ข้าก้อมท่าเสาสุด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้ประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเสาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดดำเนินการ: หน้าทำการเทศบาลตำบลท่าเสาเดิม พิกัด N=2218844 E=591536

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 มายังศูนย์บูรณาการช่างสถาปัตยกรรม บ้านแม่ข้าก้อมท่าเสาสุด หมู่ที่ 10 พิกัด N=2220113 E=592257 /

	ยอดยกมา								
- แผ่นเหล็ก ขนาด 9 มม. ขนาด 50X50 ซม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	/	-	-	16,982.90	/
- สกรูยึด ขนาด 20 มม. ยาว 50 ซม.	16.00	ตัว	115.00	1,840.00	/	-	-	1,840.00	/
- แผ่นเหล็กค้ำยัน ขนาด 20X10 มม.หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	50.00	200.00	/	-	-	200.00	/
8 งานทาสี								-	
- สีรองพื้น	134.71	ตร.ม.	14.58	1,964.07	/	30.00	4,041.30	6,005.37	/
- สีนำมันทากายนอก	36.00	ตร.ม.	19.25	693.00	/	-	-	693.00	/
								-	
รวมเป็นเงิน		-	-	-		-	-	27,521.27	